Hitzeschutz an der PH Heidelberg



1 TECHNISCHE MASSNAHMEN:

- Neubau: Öffnung der Türe zum Dach für nächtlichen Kaminzug-Effekt (Einbau eines Gitters erforderlich- Bauamt ist angefragt)
- Folierung der Fenster in Treppenhäusern und Büros mit Süd-& Westlage (Neubau)
- Weitere Außenflächen für Studium und Arbeit nutzbar machen (vgl. Seminarwiese)
- Machbarkeitsüberprüfung: Einrichtung eines kühl gelegenen Coworking-Spaces

2 ORGANSATORISCHE MASSNAHMEN:

- Daueröffnung der Kippfenster zur Nachtlüftung (Oberlichter)
- morgendlicher Lüftungsdienst ab 27 Grad (Neubau-Hausmeister)
- Freie Außenflächen für die Lehre nutzen
- Auslastung klimatisiertes Hörsaalgebäude erhöhen (Lehre & Prüfung)
- Seminare und Prüfungen in die Morgenstunden legen
- Prüfungen in geeignete (kühle) Räume verlegen